

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10

k významné veřejné zakázce na stavební práce

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 518660

zadávané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, PSČ 163 02
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou - starostkou
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223

Zadavatel obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Tímto na ně odpovídá a tento dokument také uveřejňuje na svém Profilu zadavatele u zadávací dokumentace, kde je ke stažení.

Text otázek je dle ZVZ ve znění doručených žádostí.

Otázka č. 1:

Uchazeč vznáší obecný dotaz k části ZD spojené se vzorkováním materiálů.

Je uchazeč vázán předloženými vzorky materiálů do nabídky i do fáze realizace? Nebo je možné do realizace použít i jiné materiály plně vyhovující zadávacím podmínkám po jejich schválení objednatelem? Uchazeč tím míří na situaci, aby od každého zadavatelem požadovaného vzorkovaného materiálu nepředkládal do nabídky vzorky několika druhů, které se vážou k jedné položce a které všechny splní zadávací podmínky.

Odpověď č. 1:

Ano, uchazeč je vázán předloženými vzorky materiálů i do fáze realizace. Zadavatel nežádá více vzorků několika druhů, které se vážou k jedné položce. Dodavatel, který předloží vzorek vyhovující zadávacím podmínkám, splní nárok dle zadávacích podmínek.

Otázka č. 2:

SO 11.3 Areálový vodovod

9	286 170 000	Potrubí TLT DN 100	m	42,000
10	286 180 000	Potrubí TLT DN 80	m	1,500
11	286 190 000	Potrubí PE 100 40x3,7 SDR 11	m	54,400
12	871 350 300	montáž potrubí	m	97,900

Podle našeho názoru je nesmyslné použít položku „montáž potrubí“ společně pro všechny druhy použitého potrubí. Cena bude zkreslená – je zde nepoměr mezi jednotkovou cenou za montáž litinového potrubí DN 100 / PE potrubí 40x3,7.

Opraví - rozdělí zadavatel položku č.12 „montáž potrubí“ pro jednotlivé typy potrubí? Případně položku č. 12 odstraní, s tím že montáž potrubí bude přičtena k dodávce?

Odpověď č. 2:

Nikoliv, zadavatel takovým způsobem nemění soupis prací. Oceňte, jak je nyní uvedeno v soupisu prací.

Otázka č. 3:

SO 12.2 Areálová splašková kanalizace

10	597 107 050	Potrubí kamenina DN 250	m	140,800
11	597 107 040	Potrubí kamenina DN 200	m	54,800
12	286 102 000	PVC DN 200 SN 8	m	10,700
13	286 102 010	PVC DN 150 SN 8	m	22,700
14	286 131 150	Potrubí PE 100 63x5,8 SDR 11	m	2,300
15	871 241 100	montáž potrubí	m	231,300

Podle našeho názoru je nesmyslné použít položku „montáž potrubí“ společně pro všechny druhy použitého potrubí. Cena bude zkreslená – je zde výrazný nepoměr mezi jednotkovou cenou za montáž kameninového potrubí DN 250 / PE potrubí 63x5,8.

Opraví - rozdělí zadavatel položku č.15 „montáž potrubí“ pro jednotlivé typy potrubí? Případně položku č. 15 odstraní, s tím že montáž potrubí bude přičtena k dodávce?

Odpověď č. 3:

Nikoliv, zadavatel takovým způsobem nemění soupis prací. Oceňte, jak je nyní uvedeno v soupisu prací.

Otázka č. 4:

V dodatečných informacích č.7 ze dne 26.4., odpověď 1 zadavatel upřesňuje a doplňuje dodávku mříží ke stromům do níže uvedené položky.

SO 08 - Terénní a sadové úpravy

12	184 21-5213	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy o průměru kmene přes 250 do 400mm vč. ochranné mříže ke stromům vel. 2x2 m a ochrany kmene kovovým korzetem	6,00	ks
----	-------------	---	------	----

Tyto jsou obsaženy, i když s odlišným popisem, u objektu SO 05

SO 05 Areálová komunikace, parkoviště

37	2013_OTSKP	93756	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE POD STROMY D 0,75M VČETNĚ OCEL. PÁSOVINY OKOLO MŘÍŽE A UKOTVENÍ TRNY viz. výkres situace	KUS	6,00
----	------------	-------	--	-----	------

Podle našeho názoru se jedná o duplicitu.

Žádáme zadavatele o upřesnění dodávky mříží a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď č. 4:

Ano, tazatel má pravdu, omlouváme se. Zadavatel opravil přiložený soupis prací do správné podoby.

Otázka č. 5:

SO 05 Areálová komunikace, parkoviště

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.36 - ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU VČETNĚ MŘÍŽÍ

ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU VČETNĚ MŘÍŽÍ viz. výkres situace	M	119,00
35,0+42,0+42,0=119.00 [A]		
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě		

V technické zprávě se ovšem uvádí, že bude osazeno 36m šterbinových odvodňovacích žlabů a 2x 43m liniových odvodňovacích žlabů, což jsou různé typy a nelze je uvést pod jednou položkou.

Žádáme zadavatele o upřesnění dodávky odvodňovacích žlabů.

Odpověď č. 5:

Zadavatel v tomto smyslu soupis prací nemění. Oceňte, jak je nyní uvedeno v soupisu prací.

Otázka č. 6:

SO 05 Areálová komunikace, parkoviště

Žádáme zadavatele o upřesnění položky č.33

33	2013_OTSKP	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY PLAST viz. výkres Dopravní značení	KUS	10,00
			10+2=12.00 [A]		
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu		

Výpočet v popisu nesouhlasí s uvedeným množstvím.

Je správné množství 10 nebo 12 kusů?

Odpověď č. 6:

Správný počet je 12 ks. Zadavatel opravil soupis prací v tomto smyslu. Omlouváme se.

Otázka č. 7:

SO 01,03 - Klempířské konstrukce

V soupisu prací je duplicitně vykázan prvek KS 03 – sestava oplechování řešící ukončení pultové střechy pod položkami č. 254 a č. 262

Žádáme zadavatele o upřesnění a opravu soupisu prací.

Odpověď č. 7:

Ano, skutečně se jedná o duplicitní položky, omlouváme se. Zadavatel opravil soupis prací tak, že v pol. č. 262 upravil množství na nulové.

Otázka č. 8:

SO 01,03 - Zámečnické konstrukce

Položky č. 417, 418 – Z(i)/01 a Z(i)/02 - kce pro zavěšení basketbalového koše

V PD není jednoznačně popsána konstrukce pro zavěšení basketbalového koše. Prostorové rámové řešení, navržené profily, rozměry (půdorysné, výškové), způsob kotvení do sloupu/průvlaku, předpokládaná hmotnost konstrukce, povrchová úprava atd.

Žádáme zadavatele o upřesnění a dodání projektové dokumentace.

Odpověď č. 8:

Zadavatel dále neupřesňuje projektovou dokumentaci v tomto smyslu. Konstrukce pro zavěšení basketbalového koše je dostatečně popsána v části dokumentace S_108 Ostatní vybavení, pol. VYB 01/A a VYB 01/B.

Otázka č. 9:

SO 04 Venkovní sportoviště / SO 13.3 Areálová dešťová kanalizace

Náš dotaz se týká odvodňovacích žlabů

SO 04

19	93511410	Odvodňovací žlábek s krycím roštem do beton. lože, obetonováním, vč. vpusti	m	219,000
		tenis		
		(36,50+73,00)*2		219,000

SO 13.3

21	935 932 500	odvodňovací žlab hřiště 180x200 mm	m	219,000
----	-------------	------------------------------------	---	---------

O jaké žlaby se jedná u objektu SO 13.3? Podle našeho názoru jde o duplicitu uvedených žlabů.

Žádáme zadavatele o upřesnění a případnou opravu soupisu prací.

Odpověď č. 9:

Ano, skutečně se jedná o duplicitní položky, omlouváme se. Zadavatel opravil soupis prací tak, že v SO 13.3, pol. č. 21 upravil množství na nulové.

Přikládáme k těmto dodatečným informacím soupis prací ve verzi 6.

Opět uvádíme, že konec lhůty pro podání nabídek bude prodloužen.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.