

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	POZNÁMKA
A.2.1	KUCHYŇ	11,95	
A.2.2	KANCELÁŘ	13,20	
A.2.4	TŘÍDA	48,72	
A.2.6	HERNA	38,28	
A.2.8	LOŽNICE	55,68	
A.2.9	SKLAD	4,08	
A.2.11	SKLAD	3,06	
A.2.12	UMÝVÁRNA DĚTI	20,39	
A.2.13	WC DĚTI	6,74	
A.2.14	ŠATNA DĚTI	17,89	
A.2.15	CHODBA	4,03	
A.2.16	UMÝVÁRNA UČITELÉ	1,26	
A.2.17	WC UČITELÉ	1,26	
A.2.19	ŠATNA UČITELÉ	9,63	
A.2.20	SCHODIŠTĚ	13,3	
A.2.21	ŠATNA - BOTY	12,92	

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	POZNÁMKA
A1.2.22	SCHODIŠTĚ	13,3	
A1.2.23	SCHODIŠTĚ	13,3	
A1.2.25	CHODBA	4,03	
A1.2.26	UMÝVÁRNA UČITELÉ	1,26	
A1.2.27	WC UČITELÉ	1,26	
A1.2.28	CHODBA	4,03	
A1.2.29	ŠATNA DĚTI	17,89	
A1.2.30	WC DĚTI	6,74	
A1.2.31	UMÝVÁRNA DĚTI	20,39	
A1.2.32	SKLAD	3,06	
A1.2.34	SKLAD	4,08	
A1.2.35	TŘÍDA	48,72	
A1.2.37	HERNA	38,28	
A1.2.38	TŘÍDA	48,72	
A1.2.41	KANCELÁŘ	9,91	
A1.2.42	KUCHYŇ	11,95	
C2.43	CHODBA	25,89	
C2.44	VENKOVNÍ TERASA	22,97	

LEGENDA

NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – VENTIL KOMPAKT
NOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TVR15 Termostatický radiátorový ventil s plynulým nastavením kv=0,79/2K, DN15 přímý + TERMOREG. HLAVICE DX
RŠ Regulační šroubení radiátorové s uzavřením, a vypouš. kv=1,31, DN15 přímé
TV Termostatický radiátorový ventil součást dodávky tělesa – ventil kompakt + hlavice DX
VEK15 Připojovací armatura s vyp. pro otop. tělesa VK DN 15, kv=1,48– dvoutrubka

teplota vody vytápění 70/50°C
ZAREGULOVÁNÍ OBJEKTU A TOPNOU ZKOUŠKU NUTNO PROVÉST PŘED MONTÁŽÍ TRV HLAVIC !!!
NASTAVENÍ VŠECH REGULAČNÍCH ARMATUR NA OTOP. TĚLESECH – VIZ. VÝKRES SCHEMA OTOPNÝCH TĚLES

VÝKRES SKUTEČNÉHO STAVU
DATUM: 8.2019
VYPRACOVAL: MILOŠ STŘEDA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM: 10/2018
STUPEŇ PROJEKTU: PP
PROJEKTANT: Ing. Ženožička
KONTROLOVAL: Ing. Malý
VYPRACOVAL: Ing. Ženožička

INVESTOR: Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
STAVBA: MŠ Bendova 1123/1, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT
M.1.:
AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice
PŘÍLOHA: D1.4.4 1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LIST: 04 - 4

NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1122 PŮDORYS 2. NP