

POZNÁMKA:

NEJNIŽŠÍ MÍSTA ROZVODU BUDOU ODVODNĚNA PŘES VYPOUŠTĚCÍ KULOVÉ ARMATURY,
NEJVYŠŠÍ MÍSTA ODVZDUŠNĚNA PŘEVÁŽNĚ NA OTOPNÝCH TĚLESECH, JINAK AUTOMATICKÝMI ODVZDUŠOVACÍMI VENTILY
MAX. VZDÁLENOST ULOŽENÍ POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRŮCHOD NOVÉHO POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PŘEVÁŽNĚ STÁVAJÍCÍMI OTVORY, VYJIMEČNĚ NOVÝMI, DÁLE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Max. vzdálenosti podpor potrubí:	
15 x 1,2	1,25 m
18 x 1,2	1,50 m
22 x 1,5	2,00 m
28 x 1,5	2,25 m
35 x 1,5	2,75 m
42 x 1,5	3,00 m
54 x 1,5	3,50 m

LEGENDA POTRUBÍ

A — VĚTEV V1 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA A – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
B — VĚTEV V2 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. ŠKOLKA B – UHLÍKOVÉ OCEL POTRUBÍ – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
PROVOZ — VĚTEV V3 – SMĚŠOVANÁ PRO O.T. PROVOZNÍ BUDOVY – TOPNÁ VODA 70/50°C – NOVÉ
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE
NOVÉ PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ Z VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO ROZDĚLOVAČE UT

TABULKA PŘENOSU VÝKONU POTRUBÍM PŘI RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

70/50°C	15x1,2	18x1,2	22x1,5	28x1,5	35x1,5	42x1,5	54x2	76x2
0,4 m/s	4 200 W	6 400 W	9 500 W	16 400 W	23 500 W	40 500 W	68 000 W	135 500 W
0,5 m/s	5 200 W	8 000 W	11 800 W	20 500 W	29 600 W	50 000 W	85 000 W	170 000 W

VÝKRES SKUTEČNÉHO STAVU
DATUM: 8.2019
VYPRACOVAL: MILOŠ STŘEDA

S
Z
V
J

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM: 10/2018
STUPEŇ PROJEKTU: PP
PROJEKTANT: Ing. Ženožička
KONTROLOVAL: Ing. Malý
VYPRACOVAL: Ing. Ženožička
INVESTOR: Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
STAVBA: MŠ Bendova 1123/1, Praha 6, Řepy Rekonstrukce ÚT
K. Ú. P.:
AXEN, s.r.o. Jizerská 328/4, 199 00, Praha 9 – Čakovice
AXEN
PŘÍLOHA: D1.4.4
1:50
NÁZEV: Projektová dokumentace MŠ 1123 PŮDORYS SUTERÉNU
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LIST: 04 - 8