

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **2022/0239**

„Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú.Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Alena Kopejtková, starostka Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

TDI: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], Tel: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Firma: PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupená: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČ: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

tel.: [REDACTED]

e- mail: [REDACTED], [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):

Ing. Radek Klofáč, jednatel

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka účastníka a zadávací podmínky objednatele uplatněné ve výzvě k podání nabídek Systémové číslo VZ P22V00000008 ze dne 8.6.2022 vydané dle § 26 a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:

„Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú.Řepy“

spočívající ve vybudování nové parkovací plochy v ulici Drahoňovského v blízkosti železniční stanice Praha – Zličín obsahující 37 parkovacích stání, z toho 3 stání ZTP včetně nového souběžného chodníku. V místě výstavby parkovacích stání bude provedena přeložka kabelů VN a NN mimo parkovací místa.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provedení prací a výkazem výměr, zpracovaných firmou KAP Atelier s.r.o., Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5 v r. 2021.

Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě předané zadávací dokumentace.

a) *Součástí plnění díla je:*

- předání atestů použitých materiálů – vše v českém jazyce
- předání dokumentace skutečného stavu s vyznačením případných změn a odchylek (zakresleno do dokumentace pro provedení stavby)
- zabezpečení koordinace a řízení stavby
- účast pracovníků zhotovitele při předání díla
- dodržení podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
- doklad o likvidaci odpadu, potřebné revize a jiné doklady
- předložení kontrolního a zkušebního plánu stavby

b) *Součástí prací jsou dále:*

- zařízení staveniště
- potřebné mechanismy pro provedení díla
- zajištění stavby z hlediska BOZP, PO

c) *součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou PD a dokladovou částí, a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.*

d) *Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí a podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede stavební a jiné práce, dle předmětu smlouvy*

e) *Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně objednatelem požadované práce nad rámec projektové dokumentace, výkazu výměr a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace nebo při uvádění do provozu na základě dohody o ceně dle čl. IV.*

f) *Zhotovitel před zahájením prací předá technologické postupy pro jednotlivé druhy stavební činnosti*

2.3. *Technická specifikace díla:*

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací, technickou a projektovou dokumentací. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla a předání potřebných podkladů, včetně dokladů o zkouškách a revizích bude podepsán zápis oběma stranami.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z DPD. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován.

III. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech:

- 3.1. **Zahájení prací: srpen 2022**
Dokončení celého díla: do 39 dnů
- 3.2. Harmonogram realizace plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.3. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
- a) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli
 - b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.
 - c) pokud povětrnostní podmínky znemožní pokračovat v provádění díla, např. pro trvalý déšť, mráz pod – 5 stupňů Celsia, a to jen v tom případě, že by nebylo možno dodržet technologické postupy prací, jak v příslušných právních normách uvedeno
 - d) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení stavebních nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti nabídkovému výkazu výměr
 - e) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele
 - f) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překážky ležící na straně objednatele

Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.

- 3.4. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla ujednaného podle této smlouvy.
- 3.5. V případě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Cena bez DPH		4 004 004,30 Kč
DPH	21 %	840 840,90 Kč
Cena celkem s DPH		4 844 845,20 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a to cena nejvýše přípustná. Tuto cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

- 4.2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (z nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,
 - dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem výstavby. Cena těchto víceprací/méně prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS platných v době provádění díla,
 - úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby, včetně stanovení konečné ceny, musí být stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě
 - v případě, že bude v průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daní v souladu s aktuálně platným zněním zákona.
- 4.4. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a případně s projektantem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatelem, není tento povinen provedené práce zaplatit.
Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či důsledkem požadavků objednatele.
- 4.5. Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány ve stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit autorský dozor a objednatel a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku, konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méně prací a budou kromě zápisu do tohoto deníku dokumentovány zvláštním výkresem nebo zakreslením do jednoho (pro tento účel vyčleněného) páru projektu.

V. Místo plnění

Místem plnění je: ul. Drahoňovského, Praha 6 – Řepy

Parcely dotčené stavbou parkoviště: k.ú. Řepy

p.č. 1322, 1744, 1745, 1293/999, 1293/998 k. ú. Řepy

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli 2 pare projektové dokumentace k realizaci nejpozději při podpisu smlouvy.
- 6.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby a to nejpozději do dne zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
- 6.4. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce podle předaného projektu, HMG a řádně v nich pokračovat.
Na staveniště mohou vstupovat jen pověřeni pracovníci objednatele, zejména technický dozor a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor.
Zařízení staveniště, vč. mobilního WC si zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 6.5. Objednatel předá zhotoviteli kopii stavebních povolení a stanovisek DOSS nejpozději ke dni předání staveniště.
- 6.6. Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsahu vyplývajícím z projektu a technický dozor objednatele. Jména osob oprávněných k výkonu autorského a technického dozoru, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 6.7. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Termíny pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení prací zápisem ve stavebním deníku.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. II této SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.3. V rámci sjednaného plnění zhotovitel zabezpečí realizaci prací při plnění podmínek stavebního povolení, veřejnoprávního projednání, připomínek dotčených orgánů státní správy, fyzických i právnických osob dotčených výstavbou v rozsahu, který byl uplatněn a akceptován při veřejnoprávním projednání.

- 7.4. Náklady spojené s vytýčením stavby, skládkováním sutě a vybouraných hmot jakož i všechny náležitosti s těmito činnostmi spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.
- 7.6. Zařízení staveniště, vč. mobilního WC, vody a el. energie zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny díla.
- 7.7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.
- 7.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, včetně zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.
- 7.10. Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy, jakož i staveništní dopravu.
- 7.11. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených prostorech.
- 7.12. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do provádění denních prací po stavebních činnostech, pokud to vyžaduje postup stavebních prací a zájem objednatele.
- 7.13. Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet v finančním objemu prací větším než 10%
- 7.14. Zhotovitel je povinen při předání dílčích částí stavby provést současně likvidaci předaného dílčího staveniště včetně odvozu vybouraných stavebních hmot do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak a bude o tom učiněn zápis do stavebního deníku.
- 7.15. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn na minimální pojistnou částku 10 mil. Kč. (č. pojistné smlouvy 4385675886)
- 7.16. Zhotovitel předloží při zahájení stavby jmenný seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet na výstavbě. Pracovníci budou viditelně označeni.
- 7.17. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci možno provést pouze se souhlasem objednatele.

VIII. Dodací podmínky

- 8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na stavbu budou použity materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími projektové dokumentaci. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky s předepsanými atesty, které hodlá použít do stavby.
- 8.2. Stavební deník (dále SD)
- a) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor.
 - b) Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy.
 - c) SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta a poddodavatelů a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených smluv, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace.
 - d) Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
 - e) V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod.
 - f) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě o dílo, zástupce přímého investora, zástupce projektanta, který provádí autorský dohled projektanta a orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné pověřené orgány.
 - g) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
 - h) Stavbyvedoucí je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem potvrdí. Jestliže TDI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.
 - j) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.
 - k) Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby, zejména těch dodávek, které budou v průběhu dalších prací zakryty. Jedná se zejména o impregnaci, izolace, všechny kabely před zásypem apod.
- 8.3. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. X.

Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na základě vzájemné dohody osob, zastupujících objednatele a zhotovitele dle čl. I., a to výhradně formou písemného dodatku k SOD nebo uzavřením SOD nové.

Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci objednatele přístup ke SD.

- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo mailem. V případě, že se zástupce objednatele (TDI), ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce, které nejprve vyfotí, zakrýt, nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo na uplatňování změny dohodnutého času plnění.
Účast objednatele (TDI) na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zakreslovat do stávající dokumentace skutečné provedení stavby zejména těch dodávek, které budou při dalším průběhu prací zakryty.
- 8.6. Objednatel nebo TDI má právo nařídit zhotoviteli přerušení, zastavení nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zhotovitel s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

- 9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
 - zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním
 - fakturace díla do výše 80% ceny díla bez DPH, pozastávka ve výši 20% bude proplacena po odstranění vad a nedodělků a po úplném předání díla
 - daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
 - faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
 - pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu dle této SOD
 - vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními stranami
- 9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle § 29 odst.2 písmeno a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:
- název a sídlo a registrační čísla (IČO, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení – číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- výši daně
- celkovou částku k úhradě
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 9.3. Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH ve znění pozdějších předpisů, nebude u veřejné zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti, neboť předmět veřejné zakázky nesouvisí s ekonomickou činností zadavatele.

X. Přerušení prací

- 10.1. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů: výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SoD přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.
- 10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele.

XI. Garance

- 11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu **60** měsíců.
Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí díla oběma smluvními stranami.
- 11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně nebo e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 11.3. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dnů, že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává.
- 11.4. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od nahlášení závady. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci telefonicky nebo jinou rychlou formou.

- 11.5. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace nebo ve lhůtě písemně dohodnuté a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.
- 11.7. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit a to i v případě, když tvrdí, že za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí zhotovitel.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt (zhotovitele bude o tomto písemně informovat) a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dnů, poté co obdržel vyúčtování. Do nákladů objednatele se započítávají též částky, které objednatel hradí uživatelům (nájemcům).
- 11.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
- 11.11. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.
- 11.12. Zhotovitel předloží bankovní záruku k zajištění splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla v záruční době ve výši 100 000,- Kč a to k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut. Bankovní záruka bude vystavena tuzemským peněžním ústavem, splatná na výzvu objednatele. Bankovní záruka bude předána při předání díla. Bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků na účet objednatele (č.ú. 6015-2000700399/0800), kde bude po dobu záruční lhůty na zajištění závazků z poskytnuté záruky. Bankovní záruka bude složena na účet objednatele nejpozději při předání díla. Po skončení záruční lhůty budou prostředky vráceny zpět na účet zhotovitele.

XII. Předání díla

- 12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit přebírání této části díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČN
- stavební deník
- vyhodnocení komplexního vyzkoušení pokud je PD určeno
- doklady o likvidaci odpadu
- doklady k použitým výrobkům a záruční listy

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.
- 12.4. Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.
- 12.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů.
- 12.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla z hlediska stavebního, bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

XIII. Smluvní pokuty

- 13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD, uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou.
- 13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle této SoD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.
- 13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.

- 13.5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu stavby, zařízení staveniště a dotčených prostor je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.6. V případě, že zhotovitel ukládá stavební materiál nebo stavební suť mimo určené prostory, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.
- 13.7. Za prodlení s nástupem k odstranění reklamovaných vad či vyřizování reklamací, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a to za každou reklamovanou vadu.
- 13.8. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a to za každou reklamovanou vadu.
- 13.9. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro zpracování aktualizace harmonogramů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.10. V případě, že zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.11. V případě, že zhotovitel nepředloží technologický předpis je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Je to důvod k zastavení stavby.
- 13.12. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele v rozporu s čl. 7.17 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.13. Sankce uvedené v bodu 7.8 a 13.1 až 13.13 této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k jejich zaplacení.
- 13.14. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.
- 13.15. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy :
- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům schválených v této smlouvě a termínech stanovených dle HMG viz. čl. III odst. 3.2.
 - zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

- 14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody zaviněné druhou stranou.
- 14.3. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

XV. Ostatní ujednání


- 15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. Termíny budou dohodnuty při předání staveniště.
- 15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této SoD.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 15.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.
- 15.5. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.
- 15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1) položkový rozpočet (jako podklad pevné ceny)
2) harmonogram realizace plnění
- 15.7. Tato smlouva, případně její změny či dodatky, výše skutečně uhrazené ceny bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude smlouva, případně její změny či dodatky uveřejněna na internetových stránkách objednatele a dále v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- 15.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 119. zasedání dne 20.7.2022, usnesením č. Us RMC 000242/2022.
- 15.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

XVI. Podpisy smlouvy


- 16.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem
- 16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ve Světlé nad Sázavou dne: 26.8.2022

V Praze dne:.....2022



Ing. Ondřej Prášek, jednatel



za objednatele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ 000242/2022 ze dne 20.7.2022 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17

a

společností **PKbau s.r.o.**, Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 087 57 127, DIČ: CZ08757127 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KAP01
Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy

KSO: CC-CZ: 2. 2. 2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Městská část Praha 17


Uchazeč: IČ: 087 57 127
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ: DIČ:
KAP atelier

Zpracovatel: IČ: DIČ:
[redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		4 004 004,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 840 840,90
	15,00%	
Cena s DPH		4 844 845,20



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: KAP01

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy

Místo: Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 17 Projektant: KAP atelier

Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO01	Komunikace	4 004 004,30	4 844 845,20	STA
SO02	Přeložka vedení	3 623 655,80	4 384 623,52	STA
		380 348,50	460 221,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy
Objekt: SO01 - Komunikace
KSO:
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 17
Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2021
IČ:
DIČ:
IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 623 655,80		
DPH základní snižená	Základ daně 3 623 655,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 760 967,72 0,00
Cena s DPH	v CZK		4 384 623,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy
Objekt: **SO01 - Komunikace**
Místo: Městská část Praha 17
Zadavatel: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Uchazeč:

Datum: 2. 2. 2021
Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **3 623 655,80**

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy

Objekt: SO01 - Komunikace

Místo: Městská část Praha 17

Zadavatel: PKBau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Uchazeč:

Datum: 2. 2. 2021

Projektant: KAP atelier

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 623 655,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D		1	Zemní práce					
1	K	111251103	Odstanění dřevin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	637,000			CS ÚRS 2021 01
2	K	112101104	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2021 01
3	K	112101124	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
4	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	35,500			CS ÚRS 2021 01
	VV		23		23,000			
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		Soubět		35,500			
5	K	113201112	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	128,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		95+5,5+5+18		128,000			
6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	725,000			CS ÚRS 2021 01
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	580,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		725*0,8		580,000			
8	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	70,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		118*0,5*0,6*2		70,800			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po součinu na urovňování dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	745,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		580*70,8*(475*0,2)		745,800			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po součinu na urovňování dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	745,800			CS ÚRS 2021 01
11	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuňtých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	70,800			CS ÚRS 2021 01
	VV		Vsakovací dren					
	VV		0,5*118*0,6*2		70,800			
12	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	141,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		70,8*2		141,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	259,600			CS ÚRS 2021 01
	VV		118*10.5+0.5+0.6+0.6)		259,600			
14	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	725,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		461+23+234+7		725,000			
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 342,440			CS ÚRS 2021 01
	VV		745,8*1,8		1 342,440			
16	K	171251201	Uložení sypkých nebo mrazivských bez nutnosti s upravenými uložení sypnými do předepsaného	m3	745,800			CS ÚRS 2021 01
17	K	181411132	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše s výše uvedeným včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	250,000			CS ÚRS 2021 01
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		250*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			
19	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	250,000			CS ÚRS 2021 01
20	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	14,500			CS ÚRS 2021 01
	VV		250*0,058 *Přepočtené koeficientem množství		14,500			
21	K	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	250,000			CS ÚRS 2021 01
22	K	182351125	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	250,000			CS ÚRS 2021 01
23	K	184911312	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,000			CS ÚRS 2021 01
24	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	100,000			CS ÚRS 2021 01
25	K	184911422	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	100,000			CS ÚRS 2021 01
26	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	10,300			CS ÚRS 2021 01
	VV		100*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		10,300			
27	K	R84102511	Výsadba keře s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 2 m v terénu	kus	275,000			
	VV		5ks/m2					
	VV		5*55		275,000			
28	M	M623	Skalník (Cotoneaster dammeri) 5ks/m2	kus	275,000			
29	K	R4121	M+D Výsadba stromu Robinia pseudoacacia - s balem do předem vyhloubené jamky s vylepšením zásypové zeminy a s použitím kořenového stimulatoru, zalití 60l/ks, včetně úvazky ze 3 kůlů (dřevěné, frézované)	kus	6,000			
30	K	R4123	Pěstební péče intenzivní po dobu 5 let	kpl	1,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
31	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	461,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		parkoviště					
	VV		430+31		461,000			
32	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	484,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		Parkoviště					
	VV		430+31		461,000			
	VV		komunikace					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		484,000			
33	K	564871111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	271,000			CS ÚRS 2021 01
	VV		chodník					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV		263+1	263+1			264,000				
VV		úprava chodník								
VV		6+1	7,000							
VV		Součet	271,000							
34	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,000				CS ÚRS 2021 01	
VV		úprava chodník								
VV		6	6,000							
35	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	23,000				CS ÚRS 2021 01	
VV		komunikace								
VV		23	23,000							
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	29,000				CS ÚRS 2021 01	
VV		komunikace								
VV		23	23,000							
VV		úprava chodník								
VV		6	6,000							
VV		Součet	29,000							
37	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	265,000				CS ÚRS 2021 01	
VV		chodník								
VV		263+1	264,000							
VV		úprava chodník								
VV		1	1,000							
VV		Součet	265,000							
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	268,260				CS ÚRS 2021 01	
VV		263	263,000							
VV		263*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	268,260							
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,040				CS ÚRS 2021 01	
VV		1+1	2,000							
VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	2,040							
40	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	264,000				CS ÚRS 2021 01	
41	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	461,000				CS ÚRS 2021 01	
VV		parkoviště								
VV		430+31	461,000							
42	M	M9246015	dlažba plošná betonová zatrávňovací s nálsky "kostka" tl.80mm (šedá)	m2	31,310					
VV		31	31,000							
VV		31*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	31,310							
43	M	M9246016	dlažba plošná betonová zatrávňovací s nálsky "kostka" tl.80mm (antracit)	m2	434,300					
VV		430	430,000							
VV		430*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	434,300							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
44	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000				CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Genová soustava
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		kus	4,000				CS ÚRS 2021 01
46	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm		kus	1,000				CS ÚRS 2021 01
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu		kus	4,000				CS ÚRS 2021 01
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		kus	4,000				CS ÚRS 2021 01
49	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní		m2	12,000				CS ÚRS 2021 01
		VV	V10f							
		VV	4*3			12,000				
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	120,000				CS ÚRS 2021 01
		VV	285-165			120,000				
51	M	M9217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, včetně obloukových kusů		m	120,253				
		VV	117.894736842105*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			120,253				
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	137,500				CS ÚRS 2021 01
		VV	5+95+2+2+5+6.5+18+2			137,500				
53	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm		m	140,250				CS ÚRS 2021 01
		VV	137.5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			140,250				
54	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	165,000				CS ÚRS 2021 01
		VV	zpětná montáž							
		VV	96+24			120,000				
		VV	M+D			45,000				
		VV	5+5+5+5+5+5+5+5			165,000				
		VV	Součet							
55	M	59380203	krajník kamenný žulový silniční 200/250mm, včetně obloukových kusů		m	45,900				CS ÚRS 2021 01
		VV	45			45,000				
		VV	45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			45,900				
56	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm		m	133,000				CS ÚRS 2021 01
57	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		m	133,000				CS ÚRS 2021 01
		VV	95+5+5+18+10			133,000				
58	K	R8465	Úprava stávajícího zábradlí v místě napojení chodníku		kpl	1,000				
		D	Přesun sutě							
59	K	997221571	Vodorovná úprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 4 km		t	44,930				CS ÚRS 2021 01
60	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km		t	449,300				CS ÚRS 2021 01
		VV	44,93*10			449,300				
61	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t	37,120				CS ÚRS 2021 01
62	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	7,810				CS ÚRS 2021 01
		D	Přesun hmot							
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem uzavřeným dopravním vzdušenost do 200 m jakouliv úsek		t	926,799				CS ÚRS 2021 01
		D	Hodinnové zúčtovací sazby							
64	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník		hod	50,000				CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
65	K	012002000	Vyhčení, zamerění stavby	kpl	1,000			
66	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště						
67	K	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, oplocení staveniště, dočasné dopravní značení, provizorní komunikace, stavební buňky a pod.)	kpl	1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost						
68	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000			
D	VRN9	Ostatní náklady						
69	K	090001000.1	Posudky, měření, statické, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy
Objekt: SO02 - Přeložka vedení

KSO: CC-CZ: 2. 2. 2021
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Městská část Praha 17
Uchazeč: IČ: 087 57 127
PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
DIČ: CZ08757127
Projektant: IČ: DIČ:
KAP atelier
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH		380 348,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	380 348,50 0,00	21,00% 15,00%	79 873,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	460 221,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy

Objekt: SO02 - Přeložka vedení

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 17

Uchazec: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Datum: 2. 2. 2021

Projektant: KAP atelier

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	380 348,50
741 - Elektroinstalace	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k.ú. Řepy
Objekt: SO02 - Přeložka vedení

Místo: Místská část Praha 17
Zadavatel: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Datum: 2. 2. 2021
Projektant: KAP atelier
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
380 348,50								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace					
1	K	R4165	Přeložka vedení, včetně zemních prací a uvedení do původního stavu	kpl	1,000			
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
2	K	460631127	Zemní protlaky nřížený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm	m	30,000			CS ÚRS 2021 01
VV					30,000			
3	M	14071098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	30,900			CS ÚRS 2021 01
VV					30,900			
4	K	460632113	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
5	K	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
6	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000			CS ÚRS 2019 01
7	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000			CS ÚRS 2021 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
8	K	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,000			
9	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
D	VRN3		Zařízení stavenišť					
10	K	030001000.1	Zařízení stavenišť (Zajištění vody, elektro, oplocení stavenišť, dočasné dopravní značení, provizorní komunikace, stavební buňky a pod.)	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost					
11	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000			
D VRN9			Ostatní náklady					
12	K	090001000.1	Posudky, měření, statické, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí	kpl	1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Úchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
Mj	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVBY

		TÝDEN Č.1						
		TÝDEN Č.2						
		TÝDEN Č.3						
		TÝDEN Č.4						
		TÝDEN Č.5						
		TÝDEN Č.6						
Název								
Stavební práce								
Elektroinstalace								

