

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 22. 11. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### Žádost účastníka:

Předmětem zakázky je dodávka a montáž keramických obkladů schodišť – stupnic, podstupnic, zadavatel ve Vysvětlení č. 38 – Dotaz uchazeče č. 7 a ve Vysvětlení zadavatele č. 42 Dotaz uchazeče č. 2 doplnil a upravil výkaz výměr:

1627	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	336,000
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm		
	VV		"SCH1, SCH2" 1,6*70*2		224,000
	VV		"SCH3" 1,6*24		38,400
	VV		"SCH4" 1,6*46		73,600
	VV		<b>Součet</b>		<b>336,000</b>
1628	K	771 104	Keramická dlažba protiskluzná 300x300 mm - nástupnice	m	504,000
	PP		Keramická dlažba protiskluzná 300x300 mm - nástupnice		
	VV		336,0*1,5		504,000
	VV		<b>Součet</b>		<b>504,000</b>
1629	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	336,000
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm		
	VV		"SCH1, SCH2" 1,6*70*2		224,000
	VV		"SCH3" 1,6*24		38,400
	VV		"SCH4" 1,6*46		73,600
	VV		<b>Součet</b>		<b>336,000</b>
1906	K	771 105	Keramická dlažba protiskluzná R9, 300x300 mm - přesná spec. viz výkrs č.33, pol. M02	m2	386,400
	PP		Keramická dlažba protiskluzná R9, 300x300 mm - přesná spec. viz výkrs č.33, pol. M02		
	VV		"podstupnice" 336,0*1,15		386,400

Domníváme se, že omylem došlo k uvedení měrné jednotky pol. 1906 v m2, místo v bm, případně mají být položky pro dodávku materiálu uvedeny v m2 a pak je nutné upravit množství.

Žádáme tedy zadavatele o kontrolu měrné jednotky a výpočet výměry - množství dodávky keramické dlažby v pol. 1628 a 1906 Výkazu výměr SO 01 Dům s pečovatelskou službou.

### Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 5.0.

V Průhonicích dne 25. 11. 2022

Mgr. Ondřej Hrdina  
AQE advisors a.s.  
v plné moci