

POPIS HERNÍHO PRVKU

Velká venkovní šachovnice

Materiálová specifikace: kamenný pískovcový kvádr se šachovnicí, šachovnice z nerezí, která je kotvena na chemickou kotvu do kamene, jednotlivá políčka jsou v šachovnici vyleptána


Rozměry (m) 1,0 x 0,68 x 0,55
Potřebná plocha (m) 1,0 x 0,68

Velikost nerezové šachovnice cca 400x400 mm, velikost hracího políčka cca 50x50 mm
- bude upřesněno dle nabídky dodavatele

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE



PŮDORYS HRACÍHO PRVKU



HRACÍ PLOCHA Z DVOUBAREVNÝCH VALOUNKŮ fr. 6-9 mm
SKLADBA PLOCHY S5 - VIZ VÝKREZ SKLADBY PLOCH

KAMENNÝ KVÁDR SE ŠACHOVNICÍ 0,68 x 1,0 x 0,55 m

pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

místo:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Zápisného 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vinohrady
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

H2 - ŠACHOVNICE

číslo výkresu:

D.1.1.41

datum:

04/2014

měřítko:

1:10(2x4)