


PŮDORYS HERNÍHO PRVKU




LEGENDA MATERIÁLŮ


- PŮVODNÍ ZEMINA
- DOPADOVÁ PLOCHA - KAČÍREK
- BETON C16/20
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK

pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU



ŘEZ ZÁKLADY HERNÍHO PRVKU




POPIS HERNÍHO PRVKU

hrazdová sestava z dřevěných kůlů: tři hrazdy různých výšek, 4x šikmé kůly Ø 140 mm

Materiálová specifikace: svislé masivní kůly, vytvárné opracování akátového dřeva bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůl bude tvořit mnohostěn. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými. Horizontální tyče v provedení z pozinkované oceli. Stojiny zabetonovány do betonových patek, dno patek otevřené

Rozměry (m) 3,3 x 1,2 x 4,5
Potřebná plocha (m) 5,8 x 3,7
Max. výška pádu (m) 1,5

REFERENČNÍ OBRÁZEK



pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

Aktivní lesopark Řepy

míst:
k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:
Zápisného 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:
YUAR s.r.o.
Na Kozárcce 7, 120 00 Praha - Vinohrady
kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

Dokumentace pro provedení stavby

G4 - HRAZDY RŮZNÝCH VÝŠEK

číslo výkresu: 04/2014 měřítko: 1:25(2x4)
D.1.1.35