




PŮDORYS HERNÍHO PRVKU



PŮDORYS ZÁKLADŮ HERNÍHO PRVKU




LEGENDA MATERIÁLŮ



pozn. Provedení, typ a hloubka kotvení řešeno na základě vybraného konkrétního herního prvku.

ŘEZ ZÁKLADY HERNÍHO PRVKU



POPIS HERNÍHO PRVKU

stylizované polezné kompaktní herní prvky - zvířátka (tělo a 4 nohy)

Materiálová specifikace: opracování akátových kůlů bude provedeno specifickým ořezem motorovou pilou, do nepravidelných plošek tak, že kůl bude tvořit mnohostěn. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami barevnými či bezbarvými. Zatočené tyče v provedení z pozinkované oceli. Stojiny zabetonovány do betonových patek, dno patek otevřené

Rozměry (m) 0,77 x 0,3 x 0,57  
0,4 x 1,0 x 0,75  
1,3 x 0,5 x 1,0  
Potřebná plocha (m) 3,8 x 3,3  
4,0 x 3,4  
4,3 x 3,5  
Max. výška pádu (m) 0,57; 0,75; 1,0

REFERENČNÍ OBRÁZEK



pozn. Nejedná se o výrobní dokumentaci!! Výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem a bude předložena k odsouhlasení!!

akce:

Aktivní lesopark Řepy

místo:

k.ú. Praha Řepy, č. parc. 1504/1, 1504/21, 1504/5, 1504/22, 1502/1, 1504/3, 1502/9, 1502/14, 1504/6, 1502/10, 1504/4

Stavění:

Městská část Praha 17

Zápisného 291/12b, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika

Projektant:

YUAR s.r.o.

Na Kozáček 7, 120 00 Praha - Vinohrady  
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Janáč, t: 775 743 778, e: lukas.janac@yuar.eu

stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

název výkresu:

G10 - DŘEVĚNÁ ZVÍŘÁTKA

číslo výkresu: D.1.1.40 datum: 04/2014 měřítko: 1:20(2x4)