

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Lesopark Řepy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014
Objekt :	Lesopark Řepy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce a sadové úpravy	0	0	0	0	0
93 Herní prvky	0	0	0	0	0
92 Ostatní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Stížené podmínky při realizaci			0	0
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce a sadové úpravy					viz. Návrh výsadeb a dendrologický průzkum				
1	180001	Odstranění ruderálních porostů v rovině	m2	1 550,00		0,00					
2	180002	Odstranění ruderálních porostů ve svahu 1:2-1:1	m2	1 300,00		0,00					
3	180003	Odstranění stařiny	m2	2 700,00		0,00					
4	180004	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m výšky	m2	1 800,00		0,00					
5	180005	Pokácení stromu prům.15-60cm	ks	150,00		0,00					
6	180006	Průklest skupiny keřů	m2	350,00		0,00					
7	180007	Zdravotní a bezpečnostní řez stromů	ks	60,00		0,00					
8	180008	Výchovný řez stromů	ks	30,00		0,00					
9	180009	Rekultivace ploch, odstranění suti a betonu	m2	3 910,00		0,00					
10	180010	Odvoz inertních odpadů	t	10,00		0,00					
11	180011	Plošná úprava terénu do 1m	m2	3 910,00		0,00					
12	180012	Plošná úprava terénu do 300mm	m2	7 415,00		0,00					
13	180013	Plošná úprava svahu 1:2-1:1, hrubá modelace včetně modelace terénu u skluzavky	m2	1 565,00		0,00					
14	180014	Zpevnění svahu 1:1 kokosovou rohoží	m2	80,00		0,00					
15	180015	Doplnění ornice	t	60,00		0,00					
16	180016	Doplnění vrchní vrstvy zeminy/substrátu do 50mm	t	200,00		0,00					
17	180017	Přemístění zeminy	t	100,00		0,00					
18	180018	Mlatové chodníčky s ocelovou obrubou: válcovaná lomová výsivka smíchaná s hlinitým pískem vč. Dopravy a uložení tl. 40 mm	m3	56,40		0,00					
		štěrkodrt' fr. 0-32mm tl. 80 mm vč. Dopravy a uložení	m3	113,00		0,00					
		Kamenivo drcené frakce 32/63 vč. Dopravy a uložení	m3	212,00		0,00					
		ocelové obrubníky (nejsou počítány překryvy) vč. Montáže	bm	1 385,00		0,00					
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 (hl. 270 mm)	m3	390,00		0,00					
		Úprava pláň v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 410,00		0,00					
		odtokové svody délkycca 2,5m	ks	26,00		0,00					
		zábrana proti vjezdu	ks	2,00		0,00					
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	390,00		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	390,00		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	390,00		0,00					
		rekultivace kolem chodníčku u rozhledny+modelace š. 500 mm	bm	200,00		0,00					
19	180019	Ošetření plochy herbicidem před výsevem	m2	6 000,00		0,00					
20	180020	Ošetření plochy selektivním herbicidem	m2	11 325,00		0,00					
21	180021	Aplikace hnojiva plošně	m2	11 325,00		0,00					
22	180022	Herbicid totální	ltr	3,00		0,00					
23	180023	Herbicid selektivní	ltr	5,00		0,00					
24	180024	Hnojivo	kg	250,00		0,00					
25	180025	Travní osivo 30g/m2	kg	180,00		0,00					
26	180026	Výsadba stromu vč kotvení, hnojiva, zálivky atd.	ks	93,00		0,00					
27	180027	výsadba keře vč. hnojiva, zálivky atd.	ks	3 018,00		0,00					
28	180028	Strom alejový velikosti 16/18_ prům. cena	ks	93,00		0,00					
29	180029	Keř kont. Vel. 40/60_ prům.cena	ks	3 018,00		0,00					
30	180030	Zemina pro doplnění	t	15,00		0,00					
31	180031	Mulčovací borka	m3	70,00		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
32	180032	Lavička vč. dodávky a montáže	ks	10,00		0,00	ocelová konstrukce profilů 40x40 mm a 20x20 mm spojená s dřevěnými deskami z masivního borového dřeva pomocí šroubových spojů z nerez.				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,460		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,050		0,00					
		Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,510		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,05		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	0,05		0,00					
33	180033	Koš odpad vč. dodávky a montáže	ks	10,00		0,00	nosná konstrukce z ocelového plechu tl. 5mm s 24 dřevěnými lamelami z masivního borového dřeva průřezu 35 x 20 x 700 mm.Vnitřní nádoba je z ohýbaného pozinkovaný plechu tloušťky 0,8 mm, objem 45 l				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,370		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,030		0,00					
		Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,400		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,03		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	0,03		0,00					
34	180034	Stojan na psí sáčky vč. dodávky a montáže	ks	10,00		0,00					
		Základ betonový C 16/20	m3	0,250		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,060		0,00					
		Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,310		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,060		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	0,060		0,00					
35	180035	Popisné tabule k arboretu vč. dodávky a montáže	ks	30,00		0,00					
	Celkem za	1 Zemní práce a sadové úpravy				0,00					0,00000
Díl:	93	Herní prvky									
		A) U ROZHLEDNY									
36	936001	VSTUPNÍ CEDULE včetně montáže a dopravy	ks	1		0,00	nosná konstrukce a plošné díly z akátového dřeva. Rozměry: (m) 1,3 x 0,2 x 2,7				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,25		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,081		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,33		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,33		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,33		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
							věž se třemi patry 1. patro rozhledny – kruhový, ocelový žebřík s bezpečnostními mezipodestami 2. patro rozhledny – meziúrovňové, plastové podlažky z HPDE, kruhový, ocelový žebřík 3. patro rozhledny – dlouhý šroubový tobogán Svislá nosná konstrukce rozhledny je tvořena osmi ocelovými svařovanými žárové zinkovanými sloupy vodorovné stropní roviny jsou navrženy jako ohýbané (kruhové) ocelové nosníky - vazníky (průměru 3,8 m), které jsou složeny vždy z osmi segmentů. Opláštění je tvořeno ocelovými, žárově pozinkovanými trubkami prům. 20 mm. Plochy jednotlivých podlaží tvoří litá guma uložená na trapezový plech. Rozměry: (m) 7,75 x 4,02 x 8,70				
37	936002	herní prvek – rozhledna včetně montáže a dopravy	ks	1		0,00					
		Základy – deska, vč. Bednění, výtuže	m3	5		0,00					
		Základy – piloty délky cca 5m, vč. vrtů	ks	8		0,00					
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 50 m3	m3	5		0,00					
		inženýrsko geologický průzkum podloží	kpl	1		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	5		0,00					
		statický posudek základů rozhledny	kpl	1		0,00					
38	936003	Dubový trám 0,3x0,3x3,0 m vč. dodávky a montáže a kotvení	ks	2		0,00	masivní hranoly z dubového dřeva opracovány nahrubo. Rozměry: (m) 3,0 x 0,3 x 0,3				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,150		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,030		0,00					
		Podsyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,060		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,240		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,240		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,240		0,00					
39	936004	mlat:									
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	26		0,00					
		hutněná směs jílovité zeminy a kamenivu (tl. 30mm)	m3	3,5		0,00					
		hutněný štěrk fr. 8-16 mm (tl. 50mm)	m3	5,6		0,00					
		hutněný štěrkový podsyp fr. 16-32 mm (tl. 150mm)	m3	16,7		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	26		0,00					
40	936005	dlažba – kostky (žulové):									
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	22		0,00					
		žulové kostky 100x100x100mm	m2	50,5		0,00					
		základy	m3	10		0,00					
		kladecí vrstva fr. 4-8mm (tl. 30mm)	m3	0,35		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 8-16mm (tl. 50mm)	m3	0,55		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 16-32mm (tl. 200mm)	m3	2,2		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	22		0,00					
		B) NA VYHLÍDCE									
41	936006	herní prvek – tichá pošta vč. dodávky a montáže včetně korugovaných trubek	ks	2		0,00	dvojice nerezových naslouchadel spojených podzemním zvukovodem, tělo trubky z nerezavějící oceli Ø70mm s tl. stěn 1,5mm, korugovaná chránička s vnitřním Ø75mm. Rozměry: (m) 0,3 x 0,2 x 0,9				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,360		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,064		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,416		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené pro vedení trubky vč.dopravy a uložení	m3	2,508		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, pro vedení trubky odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,508		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,92		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,92		0,00					
42	936007	herní prvek – pouliční muzikant vč. dodávky a montáže	ks	2		0,00	trojúhelníkové „postavy“ z nerezové oceli s barevnou zvukovou hlavou se otáčejí kolem své osy. Rozměry: (m) 1,2 x 0,2 x 1,8				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,320		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,260		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,580		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,580		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,580		0,00					
43	936008	Dubový trám 0,3x0,3x3,0 m vč. dodávky a montáže a kotvení	ks	2		0,00	masivní hranoly z dubového dřeva opracovány nahrubo. Rozměry: (m) 3,0 x 0,3 x 0,3				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,150		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,030		0,00					
		Podsyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,060		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,240		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,240		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,240		0,00					
44	936009	mlat:									
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	7,2		0,00					
		hutněná směs jílovité zeminy a kameniva (tl. 30mm)	m3	1		0,00					
		hutněný štěrk fr. 8-16 mm (tl. 50mm)	m3	1,6		0,00					
		hutněný štěrkový podsyp fr. 16-32 mm (tl. 150mm)	m3	4,65		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,2		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	7,2		0,00					
45	936010	dlažba – kostky (žulové)									
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	10,5		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Žulové kostky 100x100x100mm	m2	24		0,00					
		základy	m3	5,5		0,00					
		kladecí vrstva fr. 4-8mm (tl. 30mm)	m3	0,32		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 8-16mm (tl. 50mm)	m3	0,55		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 16-32mm (tl. 200mm)	m3	2,2		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,5		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	10,5		0,00					
		C) PTAČÍ KOUT									
46	936011	ptačí krmítko vč. dodávky a montáže	ks	6		0,00	nosná konstrukce a plošné díly z akátového dřeva.				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,672		0,00	Rozměry: (m) 0,5 x 0,5 x 1,5				
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,096		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,768		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,768		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,768		0,00					
47	936012	ptačí budka vč. dodávky a montáže	ks	3		0,00	akátová stojna s budkou pro ptáky ze dřeva z				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,336		0,00	jehličnatých dřevin. Rozměry: (m) 0,16 x 0,24 x 0,30				
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,048		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,384		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,384		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,384		0,00					
48	936013	INFOCEDULE vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosná konstrukce a plošné díly z akátového dřeva.				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,25		0,00	Rozměry: (m) 1,3 x 0,2 x 2,7				
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,081		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,33		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,33		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,33		0,00					
49	936014	Dubový trám 0,3x0,3x3,0 m vč. dodávky a montáže a kotvení	ks	3		0,00	masivní hranoly z dubového dřeva opracovány				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,225		0,00	nahrubo. Rozměry: (m) 3,0 x 0,3 x 0,3				
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,045		0,00					
		Podsyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,090		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,360		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,360		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,360		0,00					
		D) AGILITY									

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
50	936015	prolézačka šikmá vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,965 0,322 1,286 1,286 1,286		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nosnou konstrukci tvoří akátové kůly výšky do 2,8 m, doplněny kladinou, sedákem a šikmou trojúhelníkovou sítí z vícepramenných polypropylenových lan 16 mm s ocelovým kordem a dřevěným žebříkem. Rozměry: (m) 7,55 x 7,25 x 2,8				
51	936016	Překážka 1 vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,957 0,192 1,148 1,148 1,148		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 svislých akátových kůlů výšky 1,2m, 4 malé svislé kůly, které doplňují slalom, 3 vodorovné kůly tvořící hrazdy. Rozměry: (m) 4,15 x 1,27 x 1,2				
52	936017	Překážka 2 vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,304 0,061 0,365 0,365 0,365		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 svislé akátové kůly, 3 vodorovné kůly mezi dvěma svislými kůly tvořící hrazdu, 2 náběhové rampy. Rozměry: (m) 3,50 x 1,6 x 1,8				
53	936018	Překážka 3 vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,203 0,041 0,243 0,243 0,243		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 svislé akátové kůly výšky 1,8m, 2 náběhové rampy, z toho jedna rampa je stupňovitá ze tří prken. Rozměry: (m) 3,53 x 0,3 x 1,8				
54	936019	Překážka 4 vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	ks m3 m3	1 0,203 0,041		0,00 0,00 0,00	2 svislé akátové kůly výšky 1,2m a 0,8m, deska délky 3,0m, která slouží jako překlápěcí lávka (váha), která je uchycena uprostřed mezi dvěma svislými kůly. Rozměry: (m) 3,0 x 0,6 x 1,2				

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
55	936020	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,243		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,243		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,243		0,00					
		Překážka 5 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	4 svislé akátové kůly výšky 1,2 – 1,8m, 2 náběhové rampy, které umožňují výběh na lávku, která je propojuje. Rozměry: (m) 5,09 x 0,3 x 1,8				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,525		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,105		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,630		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,630		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,630		0,00					
56	936021	Překážka 6 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	2 svislé akátové kůly výšky 1,3m, mezi které bude pomoci lan uchycen ocelový kruh. Rozměry: (m) 1,15 x 0,15 x 1,3				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,203		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,041		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,243		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,243		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,243		0,00					
57	936022	Překážka 7 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	2 svislé akátové kůly výšky 1,8m, 2 široké náběhové rampy, které jsou zakryty dřevěnými prvky, které se výškově překrývají, aby umožnili snazší výstup na vrchol, náběhové rampy tvoří tvar písmene A. Rozměry: (m) 3,87 x 2,0 x 1,8				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,383		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,077		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,459		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,459		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,459		0,00					
		F) PROMENÁDA									
		SVAHOVÁ SKLUZAVKA (6 x 1 m) vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nerezová ocel s dokonale hladkým povrchem bez jakýchkoliv nerovností. Rozměry: (m) cca 6,00 x 1,0 x 3,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,84		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,12		0,00					
58	936023	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,96		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,96		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,96		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
59	936024	LANOVKA vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení drobné modelace terénu v místě prvku	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2	1 4,16 3,36 7,52 7,52 7,52 100	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	lanová dráha délky 15 m se sedátkovým pojezdem a nástupní rampou, nosnou konstrukci tvoří 4 šikmé, masivní, opracované akátové kůly do tvaru prismsy 100x150 mm, ocelové žárově zinkované ráhna Ø 108 mm a 4 šikmé ocelové žárově zinkované tyče Ø 42,4 mm. Rozměry: (m) 17,6 x 4,2 x 3,3				
60	936025	balanční akustický prvek vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení hutný štěr Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,384 0,32 0,072 0,776 0,776 0,776	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	modřínové hranoly 0,18 x 0,18 m, speciální lana v hliníkových pouzdech, kovová kluzná ložiska ve válcích. Rozměry: (m) 2,0 x 0,6 x 1,6				
61	936026	opičí dráha vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení Násypy zeminy včetně dopravy a hutnění vrstev po 10 cm	ks m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 0,382 0,127 0,509 0,509 0,509 1,2	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	nosnou konstrukci dráhy tvoří 4 svislé masivní akátové kůly, propojené čtyřmi horizontálními kládami, mezi kterými jsou vyplněny vícepramenná polypropylenová lana s ocelovým kordem 16 mm propojené plastovými spojkami. Rozměry: (m) 3,5 x 0,9 x 2,4				
62	936027	kládinka vč. dodávky a montáže Základ betonový C 16/20 Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Poplatek za skládku horniny 1- 4	ks m3 m3 m3 m3 m3	1 0,16 0,032 0,192 0,192	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	konstrukce je z opracované akátové prismsy 100 x 150 mm se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny na ocelových žárově zinkovaných trubkách Ø 42,4 mm. Rozměry: (m) 3,4 x 0,2 x 0,3				

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,192		0,00					
63	936028	kladinka na pružině vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	konstrukce je z opracované akátové prýsky 100 x 150 mm se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny na dvou pružinách. Rozměry: (m) 3,4 x 0,2 x 0,5				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,288		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,072		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,360		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,360		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,360		0,00					
64	936029	Skate 1 vč. dodávky a montáže	ks	2		0,00	balanční deska z akátových desek na dvou pružinách. Rozměry: (m) 1,2 x 0,7 x 0,5				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,576		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,144		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,72		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,72		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,72		0,00					
65	936030	Skate 2 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	balanční deska z akátových desek na třech pružinách. Rozměry: (m) 1,2 x 1,2 x 0,5				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,378		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,252		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,630		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,630		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,630		0,00					
66	936031	skok daleký :					pískovaná obdélníková plocha s dřevěnou měřicí deskou, vertikálně usazenou podél doskočiště, měřicí plocha bude z dřevěných fošen, deska bude kotvena na 2 nosné akátové kůly. doskočiště bude vymezeno odrazovou akátovou fošnou a akátovými obrubníky. Potřebná plocha: (m) 6,0 x 0,3 x 2,04				
		Základy – tabule k doskočišti	m3	0,324		0,00					
		Výkopy – základy tabule k doskočišti	m3	0,324		0,00					
		Základy – odrazová fošna	m3	0,09		0,00					
		Výkopy – základy odrazová fošna	m3	0,09		0,00					
		tabule k doskočišti	ks	1		0,00					
		odrazová akátová fošna 1,8 x 0,2 x 0,2 m + kotvení ocel trny	ks	1		0,00					
		akátový obrubník pr. 100-120mm, včetně kotev po 2m	bm	14,5		0,00					
		písek tl. 300 mm	m3	3,24		0,00					
		výkopy pro dopadovou plochu hl. 200 mm	m3	2,16		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,00		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	3,00		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		drobné modelace terénu v místě prvků (výkopy, násypy, přesuny hmot, hutnění)	m2	30,00		0,00					
67	936032	dřevěný kůl vč. dodávky a montáže	ks	7		0,00	kličkovací kůly pro hru na honěnou, kmeny průměru 140-220 mm s proměnnou výškou v rozmezí 2,2-3,4 m, průměrná výška kůlů je 2,6 m. Rozměry: (m) 0,2 x 0,2 x 3,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,512		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,504		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,016		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,016		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,016		0,00					
68	936033	kladiny na pružinách se šikmými kůly vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	3 ks balančních kladin, dvojice šikmých kůlů na čtyřech pružinách. Rozměry: (m) cca 6,20 x 4,3 x 2,1				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,976		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,194		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,170		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,170		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	1,170		0,00					
69	936034	velký xylofon vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosnou konstrukci prvků tvoří dva akátové kůly Ø cca 200 mm, mezi které je umístěna zvonkohra. Zvonkohra je tvořena ocelovými trubkami upevňnými na ocelové ráhno Ø 30 mm a ukotvenými řetězy do země. Zvonkohra je z pozinkované oceli a nerez. Rozměry: (m) cca 1,80 x 0,20 x 4,80				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,216		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,256		0,00					
		hutněný štěr	m3	0,192		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,664		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,664		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	1,664		0,00					
		G) HŘIŠTĚ									
		dopadové plochy - kačírek hl. 300mm:									
		výkopy dopadové plochy	m3	127,5		0,00					
		kačírek kopaný a praný hl. 300 mm	m3	51,5		0,00					
		hutnění okraje dopadových ploch	bm	35		0,00					
		Násypy zeminy včetně dopravy a hutnění vrstev po 10 cm	m3	7		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,5		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	127,5		0,00					
		akátový obrubník pr. 100-120mm, včetně kotev po 2m	bm	60		0,00					
		dopadové plochy - kačírek hl. 400mm:									
		výkopy dopadové plochy	m3	30		0,00					
		kačírek kopaný a praný hl. 400 mm	m3	65		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Násypy zeminy včetně dopravy a hutnění vrstev po 10 cm	m3	100		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	30		0,00					
		akátový obrubník pr. 100-120mm, včetně kotev po 2m	bm	50		0,00					
70	936035	modřínová houpačka vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosnou konstrukci houpačky tvoří rám z lepeného modřínového dřeva (280 x 280 mm). Dvě houpačky jsou zavěšeny (řetězy z 6-ti mm ocel. drátu žárově zinkovaného) na žárově pozinkované tyči průměru 108 mm. Rozměry: (m) 4,0 x 0,3 x 4,3				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,94		0,00					
		hutněný štěrk pod základy	m3	0,3		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,04		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,04		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,04		0,00					
71	936036	ZEMNÍ TRAMPOLÍNA vč. dodávky a montáže	ks	2		0,00	tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. K rámu je plocha uchycena pružinami. Okraj skákací plochy z pryžových desek. Rozměry: (m) 1,5 x 1,5 x 0,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,704		0,00					
		Násypy zeminy včetně dopravy a hutnění vrstev po 10 cm	m3	6		0,00					
		hutněný štěrk pod základy	m3	0,868		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	4		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	4		0,00					
72	936037	drak vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	lezecí síť 4x, lezecká stěna s chyty 4x, šikmý žebřík, skrytá podesta, balanční prvek hlava 2x, lanový žebřík 3x, přídržovací lana 2x, vertikální lano 2x. Nosnou konstrukci tvoří opracované akátové kůly, síť z vícepramenných ocelových lan s ocelovým kordem 16 mm, nerezová skluzavka. Rozměry: (m) 8,25 x 2,6 x 3,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,752		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,304		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,304		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,304		0,00					
73	936038	tři stromy vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosnou konstrukci tvoří opracované akátové kůly, 3x věž s podlázkou a skrytí, nerezová skluzavka, 3x lezecká stěna s chyty, 1x lezecká stěna děrová, horizontální kláda s madly, žebříky, žebřinový výlez, vertikální čtvercová síť, šikmá malá plástvová síť, velká plástvová V síť, spojovací síťový tunel mezi věžemi, balanční lano, stříšky z akátových kúlů neuspořádaně uložených. Lana Ø16 mm, vícepramenná polypropylenová s ocelovým jádrem. Rozměry: (m) 9,0 x 10,6 x 4,3				

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
74	936039	Základ betonový C 16/20	m3	5,409		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	7,072		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,072		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	7,072		0,00					
		hrazdy různých výšek vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	3 svislé masivní akátové kůly tří hrazdy různých výšek, 4x šikmé kůly Ø 140 mm				
		Základ betonový C 16/20	m3	2,423		0,00					
		hutněný štěrk pod základy	m3	0,383		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	3,315		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,315		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	3,315		0,00					
75	936040	klády s lezeckými chyty 6 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	6x šikmé lezecké akátové kůly Ø 140 mm se zářezy. Rozměry: (m) 2,1 x 1,4 x 4,5				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,956		0,00					
		hutněný štěrk pod základy	m3	0,324		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,712		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,712		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	2,712		0,00					
		klády s lezeckými chyty 3 vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	3x svislé akátové kůly Ø 140 mm se zářezy. Rozměry: (m) 1,0 x 0,8 x 4,5				
		Základ betonový C 16/20	m3	1,463		0,00					
		hutněný štěrk pod základy	m3	0,231		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,002		0,00					
76	936041	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,002		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,002		0,00					
		DŘEVĚNÁ ZVÍŘÁTKA vč. dodávky a montáže	ks	4		0,00	zvřátka z akátového dřeva, zatočené tyče v provedení z pozinkované oceli. Rozměry: (m) 0,77 x 0,3 x 0,57 ; 0,4 x 1,0 x 0,75 ; 1,3 x 0,5 x 1,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,784		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,196		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,98		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,98		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,98		0,00					
		PARABOLICKÉ UCHO vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	Dvě parabolické zrcadla vzdálené od sebe 30-40 metrů, ukáždý reflektor je odlit jako jeden díl z vibrovaného betonu C 30/37, který je vyztužený pozinkovanou ocelí. Rozměry: (m) 1,4 x 30,00-40,00 x 1,8				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,200		0,00					
78	936043	Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,012		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
79	936044	Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,212		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,212		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,212		0,00					
		INFOCEDULE vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosná konstrukce a plošné díly z akátového dřeva. Rozměry: (m) 1,3 x 0,2 x 2,7				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,122		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,041		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,162		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,162		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,162		0,00					
		Zemní práce - finální úpravy terénu	m2	150		0,00					
80	936045	H) ŠACHOVNICE									
							kamenný pískovcový kvádr se šachovnicí, šachovnice z nerezi, jednotlivé políčka jsou v šachovnici vyleptána. Velikost nerezové šachovnice se předpokládá cca 400 x 400 mm (velikost hracího políčka cca 50x50 mm). Rozměry: (m) cca 1,0 x 0,68 x 0,55				
		šachovnice vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00					
		Kamenné bloky-pískovec	ks	7		0,00	lomový kámen, pískovcové bloky, rozměry: (m) cca 1,5 x 2,0 x 2,0				
		Oblázky - 2 barvy, velikost 6-9 cm	m3	1,8		0,00					
		výkopy	m3	2,25		0,00					
		hutnění okraje dopadových ploch	bm	12		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,25		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,25		0,00					
		I) PETANGUE									
84	936050	Petangue - mlat :									
		válcovaná lomová výsivka smíchaná s hlinitým pískem vč. Dopravy a uložení tl. 40 mm	m3	6,4		0,00					
		štěrkodrt fr. 0-32mm tl. 80 mm vč. Dopravy a uložení	m3	12,8		0,00					
		hrubé kamenivo fr. 32-64mm tl. 150 mm	m3	24		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	52,68		0,00					
		Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 (hl. 270 mm)	m3	80,00		0,00					
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	80,00		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	80,00		0,00					
		Násypy zeminy včetně dopravy a hutnění vrstev po 10 cm	m3	35,00		0,00					
85	936051	Petangue – dlažba (žulová kostka:)									
		žulové kostky 100x100x100mm	m2	36,5		0,00					
		základy	m3	11,3		0,00					
		kladecí vrstva fr. 4-8mm (tl. 30mm)	m3	0,25		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 8-16mm (tl. 50mm)	m3	0,41		0,00					
		drcenné kamenivo fr. 16-32mm (tl. 200mm)	m3	1,64		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
86	936052	akátový obručník pr. 100-120mm, včetně kotev po 2m	bm	46		0,00					
87	936053	Dubový trám 0,3x0,3x3,0 m vč. dodávky a montáže a kotvení	ks	3		0,00	masivní hranoly z dubového dřeva opracovány nahrubo. Rozměry: (m) 3,0 x 0,3 x 0,3				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,225		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,045		0,00					
		Podsyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,090		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,360		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,360		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,360		0,00					
		J) OHNIŠTĚ									
88	936054	ALTÁN S LAVICEMI vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	šestiboký altán s lavicemi s opěradlem po obvodu s akátovou střechou, nosnou konstrukci tvoří 7 opracovaných akátových kůlů. Rozměry: (m) cca 5,5 x 4,8 x 4,0				
		Základ betonový C 16/20	m3	2,148		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,716		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,864		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,864		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,864		0,00					
89	936055	houpací síť vč. dodávky a montáže	ks	1		0,00	nosnou konstrukci tvoří 2 svislé masivní akátové kůly mezi které je uchycena houpací síť z lan Ø16 mm, která jsou vícepramenná polypropylenová s ocelovým jádrem. Rozměry: (m) 3,0 x 1,0 x 2,2				
		Základ betonový C 16/20	m3	0,588		0,00					
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm vč.dopravy a uložení	m3	0,084		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,672		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,672		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	0,672		0,00					
90	936056	Demolice lavičky a betonového základu vč. Odvozu na skládku	kpl	1		0,00					
91	936057	Zapravení zeminou vč. Zhutnění po demontáži lavičky	kpl	1		0,00					
92	936058	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1		0,00					
93	936059	VYTYČENÍ	kpl	1		0,00					
94	936060	Doprava herních prvků	kpl	1		0,00					
95	936061	Doprava mobiliáře	kpl	1		0,00					
96	936062	Přesuny hmot	%	0,5%		0,00	z celkové částky bez DPH				
	Celkem za	93 Herní prvky				0,00					0,00000
Díl:	92	Ostatní práce									
95	92-01	Velkoplošný reklamní panel 1x1m, včetně armovaných zátěžových bloků vč. dodávky a montáže	ks	2,00		0,00					
96	92-02	Stálá vysvětlující tabule vč. dodávky a montáže	ks	3,00		0,00					
		Základ betonový C 16/20	m3	0,75		0,00					

Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014	0
Objekt :	Lesopark Řepy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	poznámky	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		Násyp Kamenivo drcené frakce 16/32 tl.10 mm									
		vč.dopravy a uložení	m3	0,243		0,00					
		Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m, odvoz									
		kolečkem do 20 m	m3	0,99		0,00					
		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,99		0,00					
		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5									
		km, uložení	m3	0,99		0,00					
	Celkem za	92 Ostatní práce				0,00			0,00		0,00000

NACENĚNÍ VŠECH POLOŽEK MUSÍ ODPOVÍDAT JEJICH SPECIFIKACI V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI, KDE JSOU UVEDENY REFERENČNÍ PŘÍKLADY, ZE KTERÝCH ROZPOČET VYCHÁZÍ!!!